Bijsluiter XinniX X5


Schuifdeur in de wand




Deze bijsluiter geeft u een overzicht van installatievoorwaarden.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze bijsluiter?
Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Systemen binnendeuren / in de wand schuifdeursysteem

Enkel in wand



Dubbel in wand



Opening-sparing in wand

Enkel: Ww= (2x Wp) + 10 mm
Dubbel: Ww = (4x Wp) - 40 mm

Hw = Hp + 70 mm


Ww: Breedte profielconstructie
Hw : Hoogte profielconstructie
Wp : Breedte deurpaneel
Hp : Hoogte Deurpaneel

Aansluiting wandtypen


Zorg dat wand/ profielconstructie haaks en waterpas is.




Steens
Beplaten in verlengde van systeem.



Hout
Geschaafd 75 mm of geschaafd 100 mm.



Metalstud (MS75/ MS100)
Profielconstructie verstevingen met houten balken in c-profiel.



Aansluiting vloer

X5 monteren op cementdekvloer of afwerkvloer.

Het X5-systeem is zowel op een cementdekvloer als op een afgewerkte vloer te monteren. Achteraf is deur in te korten naar de juiste maat.

Afwerkvloeren:


- ✓ *Laminaat*
- ✓ *Beton*
- ✓ *Gietvloer*
- ✓ *Steen/ tegels*
- ✓ *PVC*

Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.


085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

Ruimte boven & onder schuifdeur

Boven is het systeem 4 tot 6 mm verstelbaar.



Onder 8 mm ruimte tussen deur en vloer.




Ironw@re adviseerd ten alle tijden het **X5 Pure** systeem. Dit systeem heeft het grote voordeel dat deur na afwerken wand makkelijk in en uit genomen kan worden.

Op en afhangen deur

Om de deur op te hangen moet het stuk rail van 10 cm gedemonteerd worden. Schuif eerst de hang-rol zonder demper in de rail gevolgd door de hang-rol met demper, met de demper richting de openingszijde.

Draai dan de bevestigingsbouten in de onderzijde van de hang-rollen. Om de deur in de bout te schuiven, draait u de bevestigingsbout van de achterste hang-rol 90 graden, zodat deze haaks op de rails staat.


Schuif dan de bout in het U-profiel van de deur (zoals op de illustratie) en schuif hier achteraan de klem en draai deze vast.



Manoeuvreer de deur in de opening in wand, en schuif hem in de wand. Maak de tweede hang-rol met demper vast, schuif de deur iets in de wand waardoor er ruimte is om de bout en de klem in het U-profiel te schuiven, draai de klem vast. Stel de deur tussen de deur en de rail, de bout aan of losser te draaien. Draai de borgmoer vast als de deur goed hangt.

Activator in rails

De activator in rails zorgt voor activatie softclose.
Let op: monteer deze activator met het “nokje” in de juiste richting. Zie foto:



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

Afwerking wand

De afwerking is afhankelijk van hoe u afgipst:

X5 - afgipsen met een enkele gipsplaat.
X5D - afgipsen met een dubbele gipsplaat.
X5D32 - Afwerken met een hout plaat en een gipsplaat en/of tegels.


Gebruik in een badkamer of vochtige ruimte “wedi beplating”.

X5 ENKEL GIPS

Voeg afwerken/ afsmeren met jointfiller

Behangklaar

9 mm - gipsplaat




FW:100 *MS75*
FW:125 *MS100*

FW: afgewerkte muurdikte

Ω: 75/100
(Ω 70- 90 op aanvraag)

Stucklaar


9 mm - stucplaat
3,5 mm - stuc



X5D DUBBEL GIPS

Behangklaar


12,5 mm - gipsplaat
12,5 mm - gipsplaat



FW:125 *MS75*
FW:150 *MS100*

Stucklaar


12,5 mm - gipsplaat
9 mm - stucplaat
3,5 mm - stuc



X5D 32 DUBBEL HOUT&GIPS

Behangklaar


18 mm - hout
12,5 mm - gipsplaat



FW:139 *MS75*
FW:164 *MS100*

Stucklaar

18 mm - hout plaat
9 mm - gipsplaat
3,5mm - stuc




Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org

Tip Afgipsen


Zorg dat gipsplaat hoek van systeem overlapt.

Dit voorkomt mogelijke scheuren in stucwerk door gebruik van deur.




Sluitzijde enkele deur


Doorgaande wand:





Haakse wand:






Twee keuzes:
Zonder stootlijst l 1- Deur tegen gestuukte wand.
Nadeel zonder: Haakse wand moet perfect gestuukt zijn! Kleine oneffenheden kunnen anders zichtbaar zijn door ruimte tussen deur en wand.

Met stootlijst l 2 - Deur tegen ingewerkte afwerkset.

Bij schuine, golvende of uit het lood wanden raden wij aan om een stootlijst te gebruiken om naad tussen wand en muur te voorkomen.




Geen eindstop maar deurbumper

Bij het pakket is een eindstop geleverd, wij adviseren deze niet te gebruiken.

Het is na montage niet mogelijk om deze te stellen of te verwijderen. Daarom adviseren wij om de meegeleverde deurbumper van 10 mm dik te monteren.


Houdt er rekening mee dat uw stop tegen iets “stevigs” aan kan stoten.



Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org


Opvullen holte staanders

Meegeleverde montageblokken voor afgipsen tussen staanders plaatsen. Dit verhinderd kromtrekken staanders.



Geen wandelement op holte

Geen electra, wasbak of ander wandelement op de holte van X5.



Wenst u een schilderij o.i.d. op te hangen dan adviseren wij X5D32 variant.

Bij vragen neem contact op.
Copyright © 2020 - All rights reserved to Ironw@re B.V.
085 001 30 80
info@ijzerwarenwinkel.org